

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	OTTOBRE 2022	EMISSIONE	CORRADINI	AMBROSI	AMBROSI
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO


PESCANTINA COMUNE	VERONA PROVINCIA	VENETO REGIONE
----------------------	---------------------	-------------------

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADE COMUNALI CUP J65F22000850006 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO STRALCIO 3 - VIA POMPEA, VIALE VERONA E VIA TRE SANTI TITOLO	DE SIC PS 04 00 TAVOLA / ELABORATO SCALA 2022_009 COMMESSA
--	--

COMUNE DI PESCANTINA PROPRIETA' / COMMITTENTE	
--	---

CSP	CSE	IMPRESA	PROPRIETA' / COMMITTENTE
-----	-----	---------	--------------------------

NOME TAVOLA / ELABORATO	ALLEGATO AL PSC STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
----------------------------	---

STUDIO TECNICO ING. NICOLA AMBROSI via Albere 80c - 37138 Verona M+39 339 8989588 - ambrosi.ingegneria@gmail.com	
--	---

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287,04
2 / 2 Z.01.071.a	APPRESTAMENTI CANTIERE (Cat 2) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. Per tutta la durata dei lavori	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad/me					3,00	2,75	8,25
3 / 3 S.40.20.0010. 005	PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	13,00	13,00
4 / 4 99.1.AB1.02	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rochetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isoterma oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,94	96,94
5 / 5 Z.01.025.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA SFONDO BIANCO 270x270 mm VISIBILITA' 10 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Cartelli generali per cantiere					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		405,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'000,71
10 / 10 S.10.10.0015. 005	APPRESTAMENTI PER DELIMITAZIONE CANTIERE (Cat 4) RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dal seguenti elementi principali: · pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; · piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Per il primo mese o frazione. Recinzione da cantiere Via Pompea Viale Verona Via Tre Santi							
	SOMMANO m					125,00	5,99	748,75
11 / 11 S.10.10.0015. 010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dal seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;							
	A R I P O R T A R E							1'749,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'749,46
	<p>- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;</p> <p>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione per ogni mese successivo o frazione.</p>							
			30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,65	19,50
12 / 12 Z.01.013.00	<p>NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA</p> <p>Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.</p> <p>Transenna</p> <p>Per deviazione di via Tre Santi *(lung.=2,5*4)</p> <p>Per deviazione di viale Verona *(lung.=2,5*3)</p>		10,00		0,500	5,00		
			7,50		0,500	3,75		
	SOMMANO m/me					8,75	3,54	30,98
13 / 13 S.10.40.0100.005	<p>BARRIERA NEW JERSEY POLIETILENE PER LAVORI STRADALI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 70 cm, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di elementi in polietilene delle dimensioni di 100x70x45 cm zavorrabili con acqua della capacità di circa 50-60 litri, provvisti di attacchi M/F per il collegamento in continuo degli elementi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà</p>							
	A R I P O R T A R E							1'799,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'027,94
16 / 16 Z.01.037.a	APPRESTAMENTI PER SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIALE (Cat 5) COPPIA DI SEMAFORI POSIZIONAMENTO E NOLO PER IL PRIMO MESE Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie. Coppia di semafori Via Pompea Viale Verona Via Tre Santi					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n					3,00	65,08	195,24
17 / 17 Z.01.039.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALE IN CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA - POSIZIONAMENTO E NOLO PER IL PRIMO MESE Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Posizionamento e nolo per il primo mese. Lampade luminose Via Pompea Viale Verona Via Tre Santi					10,00 10,00 5,00		
	SOMMANO n					25,00	16,97	424,25
18 / 18 Z.01.039.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALE IN CANTIERE CON LAMPADA ALOGENA - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO AL PRIMO Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Lampade luminose Viale Verona	10,00			2,000	20,00		
	SOMMANO cad/me					20,00	3,30	66,00
19 / 19 Z.01.030.e	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE DI LATO 90 cm RIFRANGENZA CLASSE II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Via Pompea: Cartello lavori in corso Cartello restringimento stradale Cartello impianto semaforico Viale Verona: Cartello lavori in corso Cartello restringimento stradale Cartello impianto semaforico	3,00 2,00			0,500 0,500	1,50 1,00 2,00		
		2,00 2,00 2,00			2,000 2,000 2,000	4,00 4,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					16,50		2'713,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,50		2'713,43
20 / 20 Z.01.031.c	Via Tre Santi: Cartello lavori in corso	2,00			0,500	1,00		
	Cartello restringimento stradale	2,00			0,500	1,00		
	Cartello impianto semaforico	2,00			0,500	1,00		
	SOMMANO cad/me					19,50	4,23	82,49
	CARTELLLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE DI DIAMETRO 60 cm RIFRANGENZA CLASSE II							
	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.							
	Via Pompea: Cartello fine cantiere	3,00			0,500	1,50		
	Cartello limite velocità 30	2,00			0,500	1,00		
	Viale Verona: Cartello fine cantiere	2,00			2,000	4,00		
	Cartello limite velocità 30	2,00			2,000	4,00		
	Via Tre Santi: Cartello fine cantiere	2,00			0,500	1,00		
	Cartello limite velocità 30	2,00			0,500	1,00		
	SOMMANO cad/me					12,50	4,15	51,88
	CARTELLLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE BASE 125cm x H 25cm RIFRANGENZA CLASSE II							
21 / 21 _SIC.02	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.							
	Viale Verona: Cartello deviazione	2,00			0,500	1,00		
	Via Tre Santi: Cartello deviazione	9,00			0,500	4,50		
	SOMMANO cad/me					5,50	4,68	25,74
22 / 22 _SIC.01	CARTELLLO DI FORMA QUADRATA PER CANTIERE STRADALE LATO 60cm RIFRANGENZA CLASSE II							
	Cartello di forma quadrata, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.							
	Via Pompea: Segnaletica stradale assente	2,00			0,500	1,00		
	Viale Verona: Segnaletica stradale assente	2,00			2,000	4,00		
	Strada chiusa	2,00			0,500	1,00		
	Strada chiusa viale Verona	2,00			0,500	1,00		
	Via Tre Santi: Segnaletica stradale assente	2,00			0,500	1,00		
	Strada chiusa	2,00			0,500	1,00		
	Strada chiusa via Tre Santi	2,00			0,500	1,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		2'873,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		2'873,54
23 / 23 Z.01.035.c	SOMMANO cad/me					10,00	4,15	41,50
	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE CAVALLETTO CON ASTA RICHIUDIBILE, PER CARTELLI (DISCHI DI DIAMETRO 60 cm) Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48. Vedi voce n° 19 [cad/me 19.50] Vedi voce n° 20 [cad/me 12.50] Vedi voce n° 21 [cad/me 5.50] Vedi voce n° 22 [cad/me 10.00]					19,50		
						12,50		
						5,50		
						10,00		
		SOMMANO cad/me				47,50	3,29	156,28
24 / 24 Z.01.036.a	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Vedi voce n° 23 [cad/me 47.50]					47,50		
						47,50	1,35	64,13
	P parziale LAVORI A MISURA euro							3'135,45
	T O T A L E euro							3'135,45
	A R I P O R T A R E							

[illegible]